



PRZEKRÓJ NORMALNY 1

od km 0+000,00 do km 0+025,00



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3; 0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE  
SKALA 1:25




Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3; 0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY 2

od km 0+035,00 do km 0+501,32



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3; 0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

 <b>ZPI „LAZAR”</b> ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783			
Nazwa i adres inwestycji	<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘRTZNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 272 WE WSI PRZYTUŁY gm. PRZYTUŁY</b>		
Inwestor	<b>GMINA PRZYTUŁY</b> 18-423 Przytuły ul. Supska 10		
Nazwa rysunku	<b>Przekroje normalne</b>		
Data opracowania: 15/03/2016 r.	Faza: P.B.	Skala: 1:100	Nr rys. 3
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa: autor	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342-38/92	