

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża, ul. Przytulna 9
Data opracowania: 2017-08-16

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły

Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Wagach

Zamawiający: Gmina Przytuły, 18-423 Przytuły, ul. Supsak 10

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża, ul. Przytulna 9
Data utworzenia: 2017-08-16

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły

Charakterystyka obiektu

Szkoła Podstawowa
w Wagach

Budynek szkoły jest pokryty papą asfaltową kilka warstw.

Wykonanie pokrycia istniejącego dachu zaprojektowano papą termozgrzewalną dwuwarstwową tj. warstwą podkładową i warstwą wierzchnią krycia

Powierzchnia dachu - 770 m²

Papą termozgrzewalną to np. papą typu Zdubit PF lub Polbit PF

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża, ul. Przytulna 9
Data utworzenia: 2017-08-16

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-02W 0504-0100		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną jednowarstwową, nawierzchniową	1 m ²	770,0000
			770,0		770,00000
2	KNR 2-02W 0504-0200		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną podkładową	1 m ²	770,0000