

Przytuły 11.10.2019 r.

GI.271.11.2019

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

„Przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy- Nowa Kubra”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania:

Odcinek 630m:

1. Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji pobocza. W opisie : z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-16mm C50/30 gr 10cm, natomiast w przedmiarze : nawierzchnia żwirowa (poz. 42).
2. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać nawierzchnię zjazdów. W opisie projektu budowlanego: z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-16mm C50/30 gr 15cm, natomiast w przedmiarze : nawierzchnia z tłucznia kamiennego z mieszanki kruszyw 0-31,5 C90/3 (poz. 44).
3. Czy można ujednolicić podbudowę jezdni w km 0+627,85 – 0+630,75 z kruszyw łamanych 0-31,5mm C90/3 gr. 20cm (poz. 33) na podbudowę z kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm C50/30 gr.22cm (poz.32)?

Odcinek 339m:

4. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję – usunięcie humusu – wg opisu projektu wykonawczego 261,48m³.
5. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję – roboty ziemne – wg tabeli robót ziemnych 183,15m³.
6. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję – formowanie nasypów z dokopu – wg tabeli robót ziemnych: 183,15m³ oraz formułowanie nasypu z dowozu: wg tabeli robót ziemnych: 269,78m³.
7. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości należy wykonać podbudowę jezdni – wg opisu i przekrojów normalnych: 20cm natomiast wg przedmiaru 10cm (poz. 3).
8. Prosimy o wyjaśnienie grubości nawierzchni warstwy ścieralnej – wg opisu i przekrojów normalnych należy wykonać warstwę o grubości 3cm natomiast wg przedmiaru 4cm (poz. 7).
9. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy uzupełnić pobocza oraz grubość i szerokość warstwy – wg przedmiaru z nawierzchni żwirowej o grubości 20cm i szerokości 1,5m natomiast wg przekrojów normalnych z kruszywa naturalnego gr. 10cm i szerokości 1,0m (poz. 9).
10. Prosimy o załączenie przekroju przez zjazdy oraz wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać nawierzchnię zjazdów oraz jakiej grubości należy wykonać nawierzchnię zjazdów – wg przedmiaru nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr 10cm natomiast wg opisu z mieszanki kruszyw (naturalne i łamane w stosunku 1:1) gr. 15cm (poz. 11).

11. Prosimy o określenie powierzchni zjazdów, ponieważ według zestawienia zjazdów: 327m² natomiast według przedmiaru 307,66m² (poz. 10).
12. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję – przepusty rurowe pod zjazdami z rur o średnicy 400mm - wg zestawienia zjazdów ich łączna długość wynosi 49m.
13. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pionowe znaki drogowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Odpowiedzi:

- Ad. 1 – Zgodnie z projektem – 0-16 C50/30,
Ad. 2 – Zgodnie z projektem – 0-31,5 C50/30,
Ad. 3 – Nie, uzgodnienie PZDW,
Ad. 4 – SIWZ rozdział III pkt. 2 „Na odcinku 339,94m część prac została już wykonana w latach ubiegłych. Należy zwrócić uwagę na aktualny przedmiar robót.”
Ad. 5 – SIWZ rozdział III pkt. 2 Na odcinku 339,94m część prac została już wykonana w latach ubiegłych. Należy zwrócić uwagę na aktualny przedmiar robót.
Ad. 6 – SIWZ rozdział III pkt. 2 Na odcinku 339,94m część prac została już wykonana w latach ubiegłych. Należy zwrócić uwagę na aktualny przedmiar robót.
Ad. 7 – SIWZ rozdział III pkt. 2 Na odcinku 339,94m część prac została już wykonana w latach ubiegłych. Należy zwrócić uwagę na aktualny przedmiar robót.
Ad. 8 – Grubość warstwy ścieralnej dostosowano do aktualnych wymagań – gr. 4 cm
Ad. 9 – Wg. przedmiaru: szer. 1,50 m, gr. 20 cm – uzupełnienie i wykonanie pobocza po wykonaniu konstrukcji jezdni,
Ad. 10 – Kruszywo C50/30, gr. 10 cm (uzupełnienie wcześniej wykonanej nawierzchni)
Ad. 11 – Powierzchnia zgodnie z przedmiarem,
Ad. 12 – SIWZ rozdział III pkt. 2 Na odcinku 339,94m część prac została już wykonana w latach ubiegłych. Należy zwrócić uwagę na aktualny przedmiar robót.
Ad. 13 – SIWZ rozdział III pkt. 2 Na odcinku 339,94m część prac została już wykonana w latach ubiegłych. Należy zwrócić uwagę na aktualny przedmiar robót.

W związku z powyższym, termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY
Kazimierz Ramotowski